

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Zirox BV
Sijlostraat 61
8020 Ruddervoorde
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #97545
Afgifte rapport: 14-04-2026

De analyse is aangemeld op 13-04-2026
De analyse is uitgevoerd op 14-04-2026

Klant

Olivier
Sea Projects
Bettestraat 1
1755 Pajottegem
BELGIË

Dit rapport is vrijgegeven door:



Laboverantwoordelijke,
Arthur Janssen



Alle in dit rapport beschreven testen worden uitgevoerd onder de officiële erkenning van FOD WASO en BELAC-accreditatie (ISO 17025, 763-TEST). De kwantitatieve bepaling (gewichtsperscentage) is louter informatief en valt buiten de erkenning en accreditatiescope.

De toegepaste analysemethode is afgeleid van de norm NEN 5896 en wordt uitgevoerd via polarisatiemicroscopie. Deze methode is geschikt voor concentraties asbest boven 0,1%, wat voldoet voor bouw-, constructie- en isolatiematerialen. Indien geen asbest wordt aangetroffen, wordt dit gerapporteerd als: "Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)". Bij materialen zoals pleister, verf of lijm wordt deze conclusie getrokken na analyse onder de PLM van twee preparaten, vervaardigd uit rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Conform de norm NEN 5896 kan in specifieke gevallen een alternatieve methode, zoals SEM-analyse, worden toegepast. Wanneer dit gebeurt, wordt dit expliciet vermeld per monster. Dergelijke methoden vallen eveneens buiten de erkenning en accreditatie. Analyses worden uitgevoerd volgens de richtlijnen opgenomen in IP2 voor asbestdeskundigen. Monsters worden tot 24 maanden na analysedatum bewaard voor eventuele heranalyse.

De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de door de klant aangeleverde producten. Interpretatie van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant. Zirox BV is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsters of aangeleverde informatie, maar wel voor de accuraatheid van de analyses en resultaten. Dit rapport mag niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium, tenzij in zijn volledige en ongewijzigde vorm.

De algemene voorwaarden van Zirox BV zijn van toepassing.

Beproevingen

Asbestanalyse:

Adres staalafname: *Jules Van Biesbroeckstraat 178, 9050 Gent*

Eigen identificatie: *04/010*

.....

MONSTER *MM01*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Deze conclusie is verkregen na analyse onder de plm van 2 preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI vloeistof

Soort materiaal: *Pleisterwerk wanden*

Toelichting klant: /

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *MM02*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Deze conclusie is verkregen na analyse onder de plm van 2 preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI vloeistof

Soort materiaal: *Pleisterwerk plafonds*

Toelichting klant: /

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *MM03*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *Onderdak*

Toelichting klant: /

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *MM04*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *Plat dak roofing*

Toelichting klant: /

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Bitumen

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /